
FOTO 01


FOTO 02


FOTO 03


FOTO 04


FOTO 05


FOTO 06


FOTO 07


FOTO 08

LEGENDA:

PAVER CINZA	POSTE
PISO TÁTIL ALERTA	PLACA EXISTENTE
PISO TÁTIL DIRECIONAL	PLACA EXECUTAR
GRAMA / SOLO NATURAL	ÁRVORE
MEIO FIO SALIENTE	SEMÁFARO
REMOÇÃO LAJOTA	LIXEIRA
REMOÇÃO CANTEIROS	POSTE (ILUM. PROJETADA)
REMOÇÃO PAVER	ORELHÃO

OBS:
Deverá ser feita a realocação das lixeiras e das placas para "faixa de serviço" da calçada pública, sendo que a localização fica de responsabilidade do município.

CALÇADA PÚBLICA - LADO ESQUERDO 620,05m²:
REMOÇÃO DA LAJOTA EXISTENTE:615,15m²
REMOÇÃO DE CANTEIRO:4,90m²

CALÇADA PÚBLICA - LADO DIREITO 652,40m²:

Rua XV de Novembro

Rua do Comércio

Posto Combustível

Borracharia

Edificação

Piso/Concreto

Lombada

ENTRADA

612,55m²

634,70m²

RUA NEREU RAMOS - TRECHO III

Entrada


FOTO 01


FOTO 02


FOTO 03


FOTO 04


FOTO 05


FOTO 06

CALÇADA PÚBLICA - LADO DIREITO 652,40m²:
REMOÇÃO DA LAJOTA EXISTENTE:635,90m²
REMOÇÃO DE CANTEIRO:16,50m²

PLANIMETRIA - CALÇADA PÚBLICA ATUAL
ESC:1/250

OBS: Ver PRANCHA 05 em anexo Detalhamento da calçada.

PASSEIO PÚBLICO - LADO ESQUERDO 620,05m²
MEIO FIO: 212,50m
MEIO TUBO 40- 12UND.
ÁRVORE: 12 UND
GRAMA:15,60m²
PISO TÁTIL ALERTA: 4,35m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL: 80,00m²
PAVER: 465,50m²
ACESSO CADEIRANTE (Paver): 10,32m²
VIGA DE ACABAMENTO: 229,00m
CONCRETO ARMADO (7cm OBS: acesso de veículos) :149,37 m²

Rua XV de Novembro

Rua do Comércio

Posto Combustível

Borracharia

Edificação

Piso/Concreto

Lombada

Escada

PAVER

Entrada

RUA NEREU RAMOS - TRECHO II

Viga de Acabamento 13,75m

Viga de Acabamento 20,45m

Viga de Acabamento 245,85m

PASSEIO PÚBLICO - LADO DIREITO 652,40m²
MEIO FIO: 220,00m
MEIO TUBO 40- 16UND.
ÁRVORE: 16 UND
GRAMA:16,65m²
PISO TÁTIL ALERTA: 3,65m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL: 85,10m²
PAVER: 491,12m²
ACESSO CADEIRANTE (Paver): 10,65m²
VIGA DE ACABAMENTO: 230,30m
CONCRETO ARMADO (7cm OBS: acesso de veículos) : 42,26m²

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-GUAIMA-PONTA GUAIMA-TAI-FLOR DO SERTÃO
MACHADINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SÃO TIMÓTEO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE MODELO - SC

OBRA:

PROJETO DE CALÇADA PÚBLICA
RUA NEREU RAMOS - TRECHO II

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 090.319-0
REG. NACIONAL: 2506548897-1
CARLINE JOICE HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO:
CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Assinado digitalmente por CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=AR SOLUTI, OU=AR SOLUTI SOLUCOES E APOIO AS, OU=CNE BRASIL, OU=Certificado PJ A1, CN=CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Local: Modelo - SC
Data: 2020-04-20 08:36:30
Foto Adobe versão: 2020.0

ESPECIFICAÇÕES:
PLANIMETRIA - SITUAÇÃO ATUAL
PLANIMETRIA - SITUAÇÃO EXECUTAR

TOPÓGRAFO:
MATEUS TURATTI
CREA/SC 151.137/D
Geotecnia / Topografia

Desenhar Vers Pdf

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE MODELO - SC

ASS. PREFEITO:

LOCAL:
PERÍMETRO URBANO

RICARDO MALDANER

DESENHO:
CAMILA GREGÓRIO RECH

Nº DESENHO:
04/2019/MODELO/ABRIL/RUA NEREU RAMOS

DATA:
JULHO/2019

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
02