PLANILHA DE ORÇAMENTO						
MUNICÍPIO:	MODELO - SC					
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE MODELO - SC					
PROJETO:	REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	SINAPI
1.1	Telha termoacústica TP40 1020 (telha 0.43mm/EPS 30mm/Telha 0.43mm)	m²	222,21	71,60	15910,24	Orçamento
1.2	Parafusos telheiros autobrocantes	und.	890,00	0,97	860,33	Orçamento
1.3	Calha em alumínio corte 60cm	m	19,70	92,17	1815,68	Orçamento
1.4	Algeroz em chapa galvanizada	m²	61,65	62,00	3822,30	Orçamento
1.5	Mão de obra para remoção da telha existente	m²	222,21	13,67	3036,87	Orçamento
1.6	Mão de obra para a colocação da telha nova	m²	222,21	13,00	2888,73	Orçamento
1.7	Mão de obra para instalação da calhas e algeroz	und.	1,00	1248,77	1248,77	Orçamento
VALOR TOTAL					R$	29.582,92
OBSERVAÇÕES	Valores conforme pesquisa de mercado - 3 orçamentos					
NOME:	Matheus Knorst Santin				140.977-3	
DATA:	17/04/2018				0,00%	