ORÇAMENTO

Data de Elaboração do Orçamento: Outubro de 2018. **fl. 01/01**

Nome da Obra: ADAPTAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO DO FÓRUM E UNIDADE DE SAÚDE, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Endereço: Rua Presidente Vargas nº 20 - Centro, Maravilha

Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO **BDI (%): 23%**

Item	Sinapi	Valor	Discriminação	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total	Geral
1.0			**INTERVENÇÕES DA EDIFICAÇÃO**					
1.1			**DEMOLIÇÕES**					
1.1.1	97628	190,56	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	**0,70**	m³	234,39	164,07	
1.1.2	97622	38,55	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	**0,80**	m²	47,42	37,94	
			Total do sub item					**202,01**
			FECHAMENTO / CAIXA ESTRUTURAL PARA O POÇO					
1.2			**Concreto armado para a caixa estrutural do poço**					
1.2.1	95954	1.583,98	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa em empreendimentos)	**1,10**	m³	1948,30	2.143,13	
1.3			**Parede em gesso**					
1.3.1	96358	78,51	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com Duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos.	**7,20**	m²	96,57	695,30	
1.3.2	87547	15,83	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8	**14,40**	m²	19,47	280,37	
1.3.3	88489	10,57	Pintura tinta látex acrílica duas demãos em paredes	**14,40**	m²	13,00	187,20	
			Total do sub item					**3.306,00**
1.4			**PORTA DE ACESSO PELA ESCADA**					
1.4.1	88315	19,59	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DA PORTA)	**4,00**	H	24,10	96,40	
1.4.2	73933/001	520,71	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	**3,15**	m²	640,47	2.017,48	
			Total do sub item					**2.113,88**
1.5			**SISTEMA ELÉTRICO**					
			ENGENHEIRO ELETRICISTA GLAUBER SARTORI GANDOLFI					
1.5.1		583,34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**1,00**	m²	583,34	583,34	
			Total do sub item					**583,34**
			TOTAL DOS ITENS DA PARTE CIVIL					**6.205,23**
1.6			**PLATAFORMA ELEVATÓRIA**					
1.6.1	**Cotação***	**0,00**	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ENCLAUSURADA ELETRO HIDRÁULICA PARA ACESSIBILIDADE A empresa vencedora da licitação deverá submeter a edificação à vistoria antes do início dos trabalhos para instalação da plataforma elevatória.	**1,00**	unid.	54.690,00	54.690,00	
			Total do sub item					**54.690,00**
1.7			**LIMPEZA**					
1.7.1	9537	2,21	LIMPEZA FINAL DA OBRA	**15,00**	m²	2,72	40,80	
			Total do sub item					**40,80**
			TOTAL GERAL DA OBRA					**60.936,03**

*** Cotação realizada com três empresas, utilizado o valor mediano, serão entregues as cotações junto com o projeto.**

S= Tabela SINAPI (Sintética)
I= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

Modelo (SC), novembro de 2018.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Assessora em Engenheira Civil - CREA-SC 139652-1
Associação dos Municípios do Entre Rios -- AMERIOS

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Outubro /2018.