ORÇAMENTO GLOBAL

MUNICÍPIO: **MODELO / SC**
PROJETO: **PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ALVORADA**
LOCAL: **BAIRRO ALVORADA**
ÁREA: **110,12 m²**

BDI = 23,00 %

Item	Código SINAPI	Custo R$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo (R$)	Valor total (R$)	Total (R$)
1			**FUNDAÇÃO EM SAPATAS**					
1.1	83338 S.	R$ 2,22	Escavação mecânica a céu aberto com escavadeira hidráulica	18,72	m³	R$ 2,73	R$ 51,11	
1.2	93361 S.	R$ 11,55	Reaterro mecanizado de vala com compactação	14,58	m³	R$ 14,21	R$ 207,18	
1.3	74078/001 S.	R$ 28,22	Agulhamento de fundo de valas c/ maco 30 Kg - pedra de mão H = 10 cm	12,48	m²	R$ 34,71	R$ 433,18	
1.4	95241 S.	R$ 20,03	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - Lançamento e Adensamento	12,48	m²	R$ 24,64	R$ 307,51	
1.5	92720 S.	R$ 295,00	Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - Lançamento, Adensamento e Acabamento	4,14	m³	R$ 362,85	R$ 1.502,20	
1.6	92803 S.	R$ 4,57	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de **10.0 mm**	159,00	Kg	R$ 5,62	R$ 893,58	
			Total do item.....					**R$ 3.394,76**
2			**SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**					
2.1	92720 S.	R$ 295,00	Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - Lançamento, Adensamento e Acabamento - Pilares; Vigas; Laies	7,00	m³	R$ 362,85	R$ 2.539,95	
2.2	92270 S.	R$ 45,00	Fabricação de formas para vigas, em chapa de madeira serrada E = 25 mm	64,00	m²	R$ 55,35	R$ 3.542,40	
2.3	92269 S.	R$ 54,00	Fabricação de formas para pilares, em chapa de madeira serrada E = 25 mm	63,00	m²	R$ 66,42	R$ 4.184,46	
2.4	92800 S.	R$ 5,27	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de **5.0 mm**	108,00	Kg	R$ 6,48	R$ 699,84	
2.5	92801 S.	R$ 5,02	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de **6.3 mm**	73,00	Kg	R$ 6,17	R$ 450,41	
2.6	92802 S.	R$ 5,48	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de **8.0 mm**	88,00	Kg	R$ 6,74	R$ 593,12	
2.7	92803 S.	R$ 4,57	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de **10.0 mm**	276,00	Kg	R$ 5,62	R$ 1.551,12	
2.8	92804 S.	R$ 4,28	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de **12.5 mm**	219,00	Kg	R$ 5,26	R$ 1.151,94	
			Total do item.....					**R$ 14.713,24**
3			**ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA**					
3.1	COMPOSIÇÃO Nº01	R$ 92,16	Estrutura metálica em tesouras eu treliças, fornecimento, montagem e pintura, não sendo considerado as telhas	111,34	m²	R$ 113,36	R$ 12.621,50	
			Total do item.....					**R$ 12.621,50**
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					**R$ 30.729,50**

MARAVILHA (SC), 03 de SETEMBRO de 2018.

S = Tabela SINAPI (Sintética)
I = Tabela SINAPI (Insumos)
D = Tabela DNIT

Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil - **Amerios** - CREA/SC 112.213-2

Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Julho/2018 - Com Desoneração
- CUB de referência: Setembro/2018 = R$ 1.817,09
- Custo total da obra = 16,91 CUB 's
- O BDI considerado foi de 23,00 %