MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução da obra:

Projeto: Adaptação da Edificação que abriga o Fórum e a Unidade de Saúde para receber a Plataforma de elevação motorizada (adequação à acessibilidade)
Endereço: Rua Presidente Vargas nº 20 – Centro do município de Modelo / SC
Área Total da Edificação: 1.362,15 m²

CONSIDERAÇÕES:

- *Toda a interferência está indicada em planta, diferenciada por cores (azul=existente, amarelo=demolir e vermelho=executar);*
- *Seguir **NBR 9050:2015** – Norma Técnica de Acessibilidade – Procedimentos;*
- *Seguir **NBR 15655-1** - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional / Parte 1: Plataformas de elevação vertical (ISO 9386-1, MOD)*

- Antes da aquisição da plataforma de elevação, a empresa vencedora da licitação para o fornecimento do equipamento deverá submeter o local à vistoria, para proceder com a conferência das dimensões e da situação do local, para uma correta compatibilização do equipamento à edificação.

- É de responsabilidade da empresa vencedora da licitação o fornecimento de todo e qualquer material, seja ele o que compõe a plataforma, seja ele de reforço do local, caso seja necessário, à exceção da parte civil que já está considerada no orçamento.

1.0 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS e SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

Demolição da laje e do piso: Será necessário o rompimento parcial da laje para abertura do fosso para a plataforma, e do piso no pavimento térreo, obedecendo as Normas de Segurança, e com o cuidado de não comprometer a estrutura da edificação assim como o entorno da obra.

Remoção da parede em alvenaria: Para a acomodação da plataforma respeitando as dimensões mínimas, será necessário a remoção de parte da parede existente, nos dois pavimentos, conforme mostrado em projeto.

Caixa do poço em concreto armado: Para estruturar todo o elemento da plataforma, executar em todo o contorno (verificar com a empresa fornecedora do equipamento, se esta caixa deverá ser à prumo ou saliente com relação às paredes existentes) e no fundo do poço, estrutura em concreto armado, de modo a deixar livre 0,70m e livres as dimensões internas também para a movimentação da plataforma. A caixa terá espessura de 0,15m, sendo o fundo com espessura de 0,20m.

Parede em alvenaria: Para o fechamento da parte frontal do posso do elevador, utilizar blocos cerâmicos, sendo posteriormente chapiscados e rebocados tendo sua superfície apta para a aplicação da pintura. Serão previstas aberturas para a instalação de portas de 80x210 e cada pavimento, as quais receberão uma moldura em granito, conforme orientado em projeto.

Aberturas: As portas para o fechamento externo dos vãos terão travamento automático para evitar que abram sem que a plataforma esteja no nível, travamento este que será providenciado pela empresa executora. Ainda, as portas terão adesivo indicando o uso da plataforma, a ser providenciado pela empresa que irá instalar a plataforma.

Porta metálica em grade no acesso pela escada: Remover a porta existente que é de correr, devido ao espaço, executar nova porta em grade com abertura para fora, fixada na estrutura já existente, o vão que sobrar deverá ser fechado com grade fixa.

Dados técnicos da plataforma: A Plataforma de elevação deverá seguir rigorosamente o que rege a norma para atender as questões de acessibilidade e segurança. Serão descritas características mínimas necessárias, mas a empresa vencedora da licitação para o fornecimento do equipamento deverá observar todos os requisitos indicados por norma e de acordo com as necessidades verificadas no local, tendo em vista que se trata de adequação de espaço.

1.1 LIMPEZA

Limpeza final da obra: A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes.

Modelo (SC), 18 de fevereiro de 2019.

_____

Matheus Knorst Santin
Engenheiro Civil - CREA/SC 140.977-3
Município de Modelo-SC