ORÇAMENTO GLOBAL

Município : **MODELO / SC**
Projeto : **PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CANTINHO ALEGRE**
Local : **PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO**
Área: **325,65 m²** BDI = 24 %

Item	Código SINAPI	Custo R$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo (R$)	Valor total (R$)	Total (R$)
1			**ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS**					
1.1	83338 S.	R$ 2,45	Escavação mecânica a céu aberto com escavadeira hidráulica	74,20	m³	R$ 3,04	R$ 225,57	
			Total do item.....					**R$ 225,57**
2			**REATERRO APÓS EXECUÇÃO DAS SAPATAS**					
2.1	5622 S.	R$ 4,02	Reaterro compactado manualmente	37,10	m³	R$ 4,98	R$ 184,76	
			Total do item.....					**R$ 184,76**
3			**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**					
3.1	74078/002 S.	R$ 12,03	Agulhamento de fundo de valas c/ maco 30 Kg - pedra de mão H = 5 cm	49,47	m²	R$ 14,92	R$ 738,09	
3.2	74115/001 S.	R$ 340,38	Execução de Lastro em concreto (1: 2,5 :6), preparo manual	2,47	m³	R$ 422,07	R$ 1.042,51	
3.3	74138/003 S.	R$ 366,76	Concreto Usinado Bombeado FCK 25 Mpa - Lançamento e Assentament	94,41	m³	R$ 454,78	R$ 42.935,78	
3.4	74254/002 S.	R$ 7,62	Armação Aço CA 50 diâm. 6.3 mm à 12.5 mm	7.637,00	kg	R$ 9,45	R$ 72.169,65	
3.5	84219 S.	R$ 22,15	Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada plastificada (Fabricação, montagem e desmontagem)	815,06	m²	R$ 27,47	R$ 22.389,70	
3.6	73301 S.	R$ 7,62	Escoramento de formas h=3,30 m, com madeira de 3ª qualidade	325,65	m²	R$ 9,45	R$ 3.077,39	
			Total do item.....					**R$ 142.353,12**
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					**R$ 142.763,45**

Maravilha (SC), 02 de DEZEMBRO de 2015. MODELO / SC

S = Tabela SINAPI (Sintética)
I = Tabela SINAPI (Insumos)
D = Tabela DNIT

Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil - **Amerios** - CREA/SC 112.213-2

Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Outubro/2015 - Com Desoneração
- CUB de referência: Dezembro/2015 = R$ 1.552,90
- Custo total da obra = 91,93 CUB 's
- O BDI considerado foi de 24 %

Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.